

Obec Lozorno
Obecný úrad, Hlavná ul.1
90055 Lozorno
IČO: 00304905
DIČ: 2020643669

Objednávka č. 119/2023

Dodávateľ:
Obchodné meno: N. L. stav s.r.o.
Sídlo: Hlboká 1097/7, 900 55 Lozorno
IČO: 45 374 937
Zápis.: v Obchodnom registri MS Bratislava III, odd. sro, vl. č.: 62925/B

Objednávka vyhotovená v Lozorne, dňa 25.10.2023

objednávame u Vás na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 10.10.2023

Predmet plnenia: vybudovanie chodníka vedľa zástavky na uliciach Hlavná – Karpatská v Lozorne

Názov	Cena v € bez DPH	Celková cena € s DPH
Vybudovanie chodníka vedľa zástavky na uliciach Hlavná – Karpatská v Lozorne *podľa prílohy	8 915,84	10 699,00
Spolu		10 699,00

Cena s DPH: 10 699,00 EUR

Spôsob platby a splatnosť: bankovým prevodom; splatnosť faktúry 30 dní odo dňa obdržania faktúry

Miesto dodania: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno;


Kontaktná osoba: Košická Aneta, 02/6920 4318

Termín dodania: najneskôr do 15.11.2023;

Ďalšie dojednané podmienky / odlišne od ponuky dojednané podmienky:

.....
Zmluvný vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k dodávke/plneniu. Pre zmluvný vzťah platia Obchodné objednávacie a nákupné podmienky Obce Lozorno (ver. 01/2019, znenie účinné od 01.06.2019) pokiaľ táto objednávka alebo ponuka, ku ktorej sa vzťahuje, výslovne nestanovia inak. Obchodné objednávacie a nákupné podmienky Obce Lozorno sú zverejnené na www.lozorno.sk.




Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

Odberateľ: Obec Lozorno, Obecný úrad, Hlavná 1
 Projektant: .
 Dodávateľ: N.L. stav s.r.o. , Hilboká 1097/7 , 900 55 Lozorno

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 10.10.2023

Stavba : Chodník na Hlavnej ulici vedľa zastávky v Lozorne

N.L.stav s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm. do 200 m2	21,200	m2	10,42	220,90	20
2	272	113107332	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm / oproti cez cestu /	9,600	m2	8,72	83,71	20
3	272	113107333	Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	21,200	m2	14,73	312,28	20
4	272	113107341	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. do 5 cm / 21,20 + 9.60 /	30,800	m2	1,58	48,66	20
5	221	113201211	Vytŕhanie obrubníkov cestných betónových	24,000	m	4,94	118,56	20
6	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 / oproti /	1,108	m3	4,92	5,45	20
7	001	122201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	1,108	m3	0,80	0,89	20
8	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	1,108	m3	8,80	9,75	20
9	272	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	4,432	m3	0,62	2,75	20
10	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	1,108	m3	8,77	9,72	20
11	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1,108	m3	0,79	0,88	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				813,55			813,55	
2 - ZÁKLADY								
12	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	58,680	m2	0,86	50,46	20
2 - ZÁKLADY spolu:				50,46			50,46	
5 - KOMUNIKÁCIE								
13	221	564736111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-32 mm hr. 100 mm / 14,03 oproti /	14,030	m2	5,72	80,25	20
14	221	564766111	Podklad z kameniva hrub. drveného 0-32 mm hr. 200 mm / 35,25 + 14.03 oproti /	49,280	m2	9,93	489,35	20
15	221	564801112	Podklad zo štrkdrte hr. 40 mm	35,250	m2	2,42	85,31	20
16	221	596211110	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm do 50 m2	35,250	m2	14,35	505,84	20
17	MAT	592451200	Dlažba zámková Klasiko 20x20 cm, hr. 6 cm sivá / paleta - 4x /	38,400	m2	11,55	443,52	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				1 604,27			1 604,27	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
18	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	45,000	m	10,85	488,25	20
19	MAT	592174910	Obrubník cestný so skosením 100x15x26 cm sivý	47,250	kus	7,06	333,59	20
20	221	917862111	Osadenie parkového obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	24,000	m	7,84	188,16	20
21	MAT	592173300	Obrubník parkový 100x5x20 cm sivý	25,200	kus	3,77	95,00	20
22	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	6,825	m3	118,60	809,45	20
23	272	919734220	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 19 do 20 cm	48,000	m	22,69	1 089,12	20
24	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	26,280	t	12,61	331,39	20
25	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	341,640	t	0,43	146,91	20
26	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	26,280	t	12,92	339,54	20
27	211	979087113	Nakladanie vyburaných hmôt	26,280	t	15,00	394,20	20
28	013	979118705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"- zvláštny odpad	3,018	t	55,00	165,99	20
29	272	979131410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	23,262	t	70,00	1 628,34	20
30	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	1,108	m3	19,80	21,94	20
31	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	63,269	t	6,57	415,68	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				6 447,56			6 447,56	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				8 915,84			8 915,84	
Rozpočet celkom bez DPH:				8 915,84			8 915,84	