

Obec Lozorno
Obecný úrad, Hlavná ul.1
90055 Lozorno
IČO: 00304905
DIČ: 2020643669

Objednávka č. 153/2023

Dodávateľ:
Obchodné meno: Miroslav Kovanič „KOVANIČ“
Sídlo: Potočná 584/4, 900 55 Lozorno
IČO: 11 800 518
Zápis.: v Živnostenskom registri OÚ Malacky, č. živ. registra: 106-1646

Objednávka vyhotovená v Lozorne, dňa 29.11.2023

objednávame u Vás

Predmet plnenia: dočasné zabezpečenie a oprava identifikovaných detailov zatekajúcej strechy na objekte Kultúrneho domu na Športovom námestí

Názov	Cena v € bez DPH	Celková cena v € s DPH
Oprava zatekajúcej strechy na objekte Kultúrneho domu na Športovom námestí *podľa prílohy	1 666,66	2 000,00
Spolu		2 000,00

Cena s DPH: 2 000,00 EUR

Spôsob platby a splatnosť: bankovým prevodom; splatnosť faktúry 14 dní odo dňa obdržania

Miesto dodania: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno


Kontaktná osoba: Jana Karovičová, 02/6920 4318

Termín dodania: najneskôr do 15.12.2023

Ďalšie dojednané podmienky / odlišne od ponuky dojednané podmienky:

.....
Zmluvný vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k dodávke/plneniu. Pre zmluvný vzťah platia Obchodné objednávacie a nákupné podmienky Obce Lozorno (ver. 01/2019, znenie účinné od 01.06.2019) pokiaľ táto objednávka alebo ponuka, ku ktorej sa vzťahuje, výslovne nestanovia inak. Obchodné objednávacie a nákupné podmienky Obce Lozorno sú zverejnené na www.lozorno.sk.




Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

CP oprava strechy ŠK Lozorno

Správ: (2)

robert kovanic <kovanic.az@gmail.com>

28. novembra 2023 o 13:06

Komu: investicne@lozorno.sk

Dobry den ,

na zaklade obhliadky Vam posielame cenovu ponuku na docasne zabezpecenie a opravu vizualne identifikovanych detailov zatekajúcej skladanej sikmej strechy v rozsahu oprav povodneho jestvujúceho stresneho plasta na objekte sportoveho klubu Lozorno nasledovne :

Popis prac a pouzitych materialov :

- demontaz krytiny v oblasti napojenia povodneho oplechovania na novu fasadu vysej casti budovy 20bm
- vycistenie odvodnovacieho priestoru medzi oplechovanim a skladanou krytinou 20bm
- oprava povodnych odvodnovacich casti oplechovania v deformovanych castiach
- lepenie a tmelenie
- demontaz povodnych pozinkovanych stresnych svetlikov 2ks
- zapracovanie novej podstresnej poist.hydroizolacie v casti vyrezu po povodnych svetlikov 2ks
- latovanie ,kontralatovanie - demontaz a montaz v casti demontovanych povodnych svetlikov 2 ks
- pokrytie povodnych miest po svetlikoch skladanou krytinou toho isteho profilu 2x
- oprava vyustenia dazdoveho zvodu z hornej budovy na vzdialenejsie miesto od detailov bocneho napojenia na fasadu
- montaz stresneho vlezu do priestoru vzdialeneho od zbernych ploch dazd vody,hlinikoveho oplechovania a v dostupnej vyske do 2m od podlahy podkrovneho priestoru
- pokladka a rezanie krytiny okolo stresneho vlezu
- vymena poskodenej skladanej krytiny
- spojovaci material
- presun hmot
- obstaranie

Cena dodavky prac a materialov spolu 2.000,- EUR s DPH

Termin prac 29-30.11.2023

investicne@lozorno.sk <investicne@lozorno.sk>

28. novembra 2023 o 15:28

Komu: robert kovanic <kovanic.az@gmail.com>

Dobrý deň,

S CP a technologickým postupom súhlasíme.

V priebehu zajtrajšieho dňa, t.j. 29.11.2023 Vám bude doručená oficiálna objednávka.

[Citovaný text je skrytý]