

Obec Lozorno
Obecný úrad, Hlavná ul.1
90055 Lozorno
IČO: 00304905
DIČ: 2020643669

Objednávka č. 34/2022

Dodávateľ:
Obchodné meno: Inštalácie TZB, a. s.
Sídlo: Gozovská 93/23, 900 55 Lozorno
IČO: 45 609 306
Zápis.: v Obchodnom registri OS Bratislava I, odd. sro, vložka č.: 5054/B

Objednávka vyhotovená v Lozorne, dňa 16.06.2022

objednávame u Vás

Predmet plnenia: likvidácia dažďových vôd na Zvončinskej ulici – havarijný stav

Názov	Cena v € bez DPH	Celková cena € s DPH
Likvidácia dažďových vôd *podľa prílohy	20 996,53	25 195,84
Spolu		25 195,84

Cena s DPH: 25 195,84 EUR

Spôsob platby a splatnosť: bankovým prevodom; splatnosť faktúry 15 dní odo dňa obdržania faktúry

Miesto dodania: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno;

Kontaktná osoba: Košická Aneta, 02/6920 4318


Termín dodania: najneskôr do 16.07.2022;

Ďalšie dojednané podmienky / odlišne od ponuky dojednané podmienky:

.....

Zmluvný vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k dodávke/plneniu. Pre zmluvný vzťah platia Obchodné objednávacie a nákupné podmienky Obce Lozorno (ver. 01/2019, znenie účinné od 01.06.2019) pokiaľ táto objednávka alebo ponuka, ku ktorej sa vzťahuje, výslovne nestanovia inak. Obchodné objednávacie a nákupné podmienky Obce Lozorno sú zverejnené na www.lozorno.sk.




Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Obec Lozorno - Odstránenie havarijného stavu, Zvončinska ulica

Objekt: Likvidácia dažďových vôd

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Zhotoviteľ: Inštalácie TZB, a.s.

Dátum: 10.6.2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	1 ZEMNÉ PRÁCE					
	800-1					
1	132 20-1202	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	103,680	14,500	1 503,36
2	132 20-1209	Priplatok za lepivosť (30% z pol.č.1)	m3	31,104	1,000	31,10
3	151 10-11	Rozoberanie zámkovej dlažby nad 20m2	m2	124,000	3,060	379,44
4	1	Priplatok za uloženie zámkovej dlažby na paletu	m2	124,000	0,700	86,80
5	131 20-1102	Hĺbenie nezapažených jám v hornine triedy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	5,000	6,000	30,00
						0,00
6	131 20-1109	Priplatok za lepivosť (30% z pol.č.5)	m3	1,500	1,000	1,50
7	151 10-1201	Zriadenie paženia stien výkopu príložného na hĺbku do 4,00 m	m2	0,000		0,00
8	151 10-1211	Odstránenie paženia stien výkopu príložného na hĺbku do 4,00 m	m2	0,000		0,00
9	162 50-1101	Vodorovné premiestnenie zeminy a kameniva na vzdialenosť do 1 000 m o objeme nad 100 do 1000 m3	m3	176,040	7,450	1 311,50
						0,00
10	162 50-1105	Priplatok k cene za každých ďalších i začatých 1 000 m	m3	264,060	1,000	264,06
11	171 20-1202	Uloženie prebytočnej zeminy na skládku objemu nad 100 do 1 000 m3	m3	0,000		0,00
12	171 20-9002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000		0,00
13	175 10-1101	Obsyp potrubia štrkopieskom	t	46,600	12,500	582,50
14	14.21.12	Dodávka štrkopiesku pre obsyp potrubia	t	46,600	15,500	722,30
15	133 20-1101	Overenie polohy podzemných vedení kopanými sondami v hornine triedy 3 objemu do 100 m3	m3	24,000	42,000	1 008,00
16	133 20-1109	Priplatok za lepivosť (30% z pol.č.16)	m3	8,000	1,000	8,00
						0,00
	2 ZÁKLADY A ÚPRAVA PODLOŽIA					
	800-2					
17	211 97-1122	Podklad zo štrkodrvy 0-32mm - po zhutnení hr. 150 mm	t	42,360	25,000	1 059,00
						0,00
	11 PRÍPRAVNÉ PRÁCE					
						0,00
19	113107231	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných Kari sietí	t	0,200	2 510,000	502,00
20	113107243	Nakladanie a vykladanie zámkovej dlažby 2+2 krát	t	28,520	13,610	388,16
21	919735113	Dlažba zámková haka Premac hr. 60mm	m2	12,400	11,100	137,64
22	917554	Demontáž pôvodných potrubí	m	72,000	3,200	230,40

23	979082213	Vodorovná doprava sutiny na vzdialenosť do 1 km	t	25,000	18,200	455,00
24	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	25,000	1,000	25,00
25	RECYKL.01	Poplatok za likvidáciu recykláciou - betónov	t	25,000	20,000	500,00
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				
	827-1					
27	386 99-1113	Odstránenie pôvodného potrubia pri p.č. 642/4	súb	1,000	315,000	315,00
28	25.21.22	Napojenie na dažďový rozvod potrubia z p.č. 642/4	súb	1,000	470,000	470,00
						0,00
	4	POKLADNÉ KONŠTRUKCIE				0,00
	827-1					0,00
29	451 57-3111	Lôžko pod potrubie a drobné objekty z piesku alebo štrkopiesku	m3	25,200	29,9	753,48
		lôžko pod potrubie				0,00
30	998 27-6101	Presun hmôt	t	46,500	15,900	739,35
						0,00
	5	KOMUNIKÁCIE				0,00
31	564261111	Podklad zo štrkodrvy 4-8mm - po zhutnení hr. 40 mm	m2	124,000	3,390	420,36
32	566905111	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 120mm	m2	54,000	15,770	851,58
33	572952112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60mm plochy 100-300mm	m2	124,000	12,850	1 593,40
						0,00
	8	KONŠTRUKCIE NA RÚROVOM VEDENÍ				0,00
	827-1	Napojenie na existujúci dažďový rozvod	ks	2,000	170,000	340,00
34	871 35-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PP tesnených gumovým krúžkom	m	72,000	6,350	457,20
		v otvorenom výkope DN 400 mm				0,00
35	25.21.22	Kanalizačná rúra z tvrdého PP hladká priemeru 400mm, SN 8	m	72,000	58,000	4 176,00
36	892 35-1000	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia priemeru do 400 mm	m	72,000	1,55	111,60
37	894 17-001	Demontáž + montáž KŠ D600 PVC	ks	2,000	135	270,00
38	22	Šachtové dno 600/400 PVC	ks	2,000	282,000	564,00
						0,00
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE				0,00
39	PC	Oceľový plech cez rozkopávku hr. 30 mm 3x2 m	ks	2,000	250	500,00
		v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie				0,00
40	PC	Fyzické zábrany okolo výkopu	m	72,000	2,9	208,80
		v cene je už uvažovaná aj ich využiteľnosť pre ďalšie použitie				0,00
		<u>Celkom bez DPH</u>				<u>20 996,53</u>